

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Docieplenie ścian zewnętrznych i stropów budynków Zespołu Szkolno Przedszkolenego w Wąsoszu -  
uzupełnienie  
INWESTOR : Gmina Popów  
ADRES INWESTORA : Zawady ul. Częstochowska  
BRANŻA : budowlana  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Piotr Chądryński  
DATA OPRACOWANIA : październik 2006

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

---

**Słownie: zero i 00/100 zł**

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
październik 2006

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	<b>KNR 4-01 0354-08</b>	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.ponad 2 m2 1.4*1.6*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.480</b>
2	<b>KNR 2-02 1210-03</b>	Kraty ponad 2 m2 - kraty z demontażu 4.48	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.480</b>
3	<b>KNR 7-12 0101-02</b>	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B) 4.48	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.480</b>
4	<b>KNR 7-12 0201-02</b>	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji kratowych 4.48	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.480</b>
5	<b>KNR 7-12 0210-02</b>	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstrukcji kratowych 4.48	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.480</b>

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- ba t m ak- sy- m al- ny	Ra- ba t za- st os ow an y
1.	benzyna do lakierów	dm <sup>3</sup>	0.0253		0.0253	0.00	0.00				
2.	farba ftalowa do gruntowania przeciwrzew- na miniowa 60 %	dm <sup>3</sup>	0.5062		0.5062	0.00	0.00				
3.	farba olejna do gruntowania	dm <sup>3</sup>	0.2688		0.2688	0.00	0.00				
4.	farba olejna nawierzchniowa	dm <sup>3</sup>	0.3002		0.3002	0.00	0.00				
5.	farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego sto- sowania	dm <sup>3</sup>	0.4435		0.4435	0.00	0.00				
6.	rozcieńczalnik do wyrobów ftalowych karba- midowych ogólnego stosowania	dm <sup>3</sup>	0.0355		0.0355	0.00	0.00				
7.	zaprawa cementowa M 80	m <sup>3</sup>	0.0224		0.0224	0.00	0.00				
8.	materiały pomocnicze	zł					0.00				
<b>RAZEM</b>											

Słownie: zero i 00/100 zł