WYKAZ – SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ W M. ZAWADY I KAMIEŃSZCZYZNA, GMINA POPÓW

Lp.	Nr studzienki SP	Nr działki	Rzędna terenu studzienki SP	Rzędna dna studzienki SP	Rzędna dna kanału	Rzędna włączenia w kanał sanitarny	Rzędna włączenia w studzienkę	Wysokość stójki / Rura spad	Długość odcinków przyłącza [m]	Spadek przył. [%]	Uwagi
ZAWADY, UL. SZKOLNA											
1	S1	91	205,80	203,80	202,99	203,74	-	0,75	2,80	2	
2	SP1	90/2	206	204,00 204,31	203,83	203,88	-	0,05	6,10	2	
	SP1'		206,00	204,98					33,40	2	
	BUDYNEK		206,00	205,00					1,10	2	
3	SP2	90/1	206,90	204,90 205,30	203,83	-	204,70	0,87	7,80	2	
	SP2'		206,90	205,80					24,70	2	
	BUDYNEK		206,90	205,90					2,70	2	
4	SP3	89	207,20	205,20 205,60	204,57	205,10	-	0,53	6,80	2	Właz typ ciężki
	SP3'		207,20	205,99					21,30	2	
	SP3"		207,20	206,11					6,00	2	
	SP3'"		207,20	206,2					4,40	2	
5	SP4	88	207,60	205,60 206,30	204,81	205,50	-	0,69	6,40	2	Właz typ ciężki
	SP4'		207,60	206,50					9,60	2	
	BUDYNEK		207,60	206,50					3,10	2	
6	S2	87/1	207,90	205,90	205,09	205,83	-	0,74	3,50	2	
7	SP5	86/1	208,40	206,40 207,20	205,42	206,30	-	0,88	6,40	2	
	BUDYNEK		208,40	207,4					10,30	2	
8	SP6	85	209,00	207,00 207,70	205,57	-	206,90	1,33	5,40	2	Stójkę obetonować
	BUDYNEK		208,80	207,80					6,30	2	
9	SP7	84/2, 84/4	209,10	207,10 207,88	205,71	206,96	-	1,25	6,70	2	Stójkę obetonować, Właz typ ciężki
	BUDYNEK		209,10	208,10					11,00	2	
10	SP8	82, 83	209,00	207,30 208,20	205,92	-	207,20	1,28	6,80	2	Stójkę obetonować, Właz typ ciężki
	BUDYNEK		208,80	208,30					6,30	2	
11	SP9	81	209,50	207,50 208,40	206,06	207,40	-	1,34	5,80	2	Stójkę obetonować, Właz typ ciężki
	BUDYNEK		209,50	208,50					7,40	2	
12	SP10	80	209,80	207,80 208,40	206,20	207,70	-	1,50	6,50	2	Stójkę obetonować, Właz typ ciężki
	SP10'		209,80	208,70					15,00	2	
	SP10"		209,80	208,80					1,20	2	
13	SP11	608, 609	209,00	207,00		206,70	-		11,80	2	Właz typ ciężki
14	S2A	607	209,50	207,50	206,68	207,32	-	0,64	6,10	2	
15	SP13	79	210,00	208,00 208,80		207,80	-		6,70	2	
	BUDYNEK		210,00	209,00					10,60	2	
16	SP14	605	209,20	207,20	206,95	207,00	-	0,05	8,80	2	Właz typ ciężki
17	SP15	602	210,40	207,72	207,48	-	207,50	0,02	9,10	2	
	SP15'		209,00	208,00					14,00	2	
18	SP16	78/1	210,50	208,50 209,30	207,44	-	208,40	0,96	6,40	2	Stójką obetonować
	BUDYNEK		210,50	209,50					8,40	2	
19	SP17	77	211,00	209,00 209,70	208,29	208,80	-	0,51	6,30	2	Właz typ ciężki
	SP17'		211,10	209,90					8,90	2	
	SP17"		211,20	210,20					11,90	2	
	SP17'"		211,30	210,30					2,90	2	

20	S3	76/2	211,50	209,50	208,70	209,40	-	0,70	3,10	2	
21	S4	75	211,60	209,60	208,98	209,50	-	0,52	3,30	2	
22	SP18	596	211,60	209,60	208,98	209,40	-	0,42	8,20	2	Właz typ ciężki
	BUDYNEK		210,90	209,90					16,50	2	
23	S5	74	211,80	209,80	209,70	209,70	-	0,42	3,40	2	
24	SP19	73/1	213,10	210,60	210,14	210,50	-	0,36	6,30	2	
	BUDYNEK		213,10	211,10					24,60	2	
25	SP20	590, 589/2, 589/1	213,30	211,10	210,31	210,90	-	0,59	10,30	2	
	SP20'		213,00	211,60					23,40	2	
	SP20"		213,00	211,90					12,20	2	
	BUDYNEK		213,00	212,00					1,60	2	
26	SP21	72	213,40	211,40	210,42	211,30	-	0,88	6,10	2	
	BUDYNEK 61		213,40	212,40					15,20	2	
	BUDYNEK 61a		213,40	212,40					13,10	2	
27	SP22	588	213,90	211,80	210,59	211,50	-	0,91	12,70	2	Stójkę obetonować, Właz typ ciężki
	SP22'		213,50	212,20					19,00	2	
	SP22"		213,40	212,30					5,80	2	
	BUDYNEK		213,40	212,40					2,70	2	
28	S6	69	214,10	212,10	210,72	212,00	-	1,28	3,40	2	Stójkę obetonować
29	S7	583, 584	214,00	212,00	210,76	211,80	-	1,04	6,30	2	Stójkę obetonować
30	SP23	71/1	214,00	212,00 212,90	210,62	211,80	-	1,18	6,30	2	Stójkę obetonować
	BUDYNEK		241,00	213,00					4,90	2	
31	SP24	68	214,00	212,00	210,83	211,80	-	0,97	6,20	2	Stójkę obetonować
32	SP25	582/2, 582/1	213,80	211,80 211,85		211,60	-		9,80	2	
	SP25		213,60	212,20					17,20	2	
	SP25		213,40	212,30	210,85			0,77	6,60	2	
	BUDYNEK		213,40	212,40					2,50	2	
33	SP26	67/6	213,60	211,60 212,50	211,00	-	211,50	0,50	7,20	2	
	BUDYNEK		213,60	212,60					4,60	2	
34	SP27	580	213,60	211,30 211,50		-			8,80	2	Właz typ ciężki
	SP27		213,00	211,90	211,00	-	211,10	0,10	20,70	2	
	BUDYNEK		213,00	212,00					4,00	2	
35	S7B	67/2	213,60	211,60	210,93	211,40	-	0,47	3,40	2	
36	SP29	66	213,50	211,50 212,40	210,85	211,30	-	0,45	6,30	2	
	BUDYNEK		213,50	212,50					4,30	2	
37	S7A	64/2	213,30	211,30	210,59	211,20	-	0,61	3,40	2	
38	S8	64/1	213,30	211,30	210,41	211,20	-	0,79	3,40	2	
39	SP30	62	212,60	210,60 211,50	210,21	-	210,50	0,29	6,70	2	
	BUDYNEK		212,60	211,60					5,90	2	
40	S9	59/3	210,50	208,50	208,36	208,40	-	0,04	3,20	2	
41	SP31	59/6	210,40	208,40 209,30	207,91	-	208,30	0,39	6,50	2	
	BUDYNEK		210,40	209,40					5,80	2	
42	SP32	58/2	210,00	208,00 208,80	207,66	207,80	-	0,14	6,00	2	
	BUDYNEK		210,00	209,00					10,20	2	
43	SP33	57	209,70	207,70 208,20	207,38	207,57	-	0,19	6,50	2	
	SP33'		209,70	208,70					23,70	2	

44	S10	56	209,50	207,50	207,36	207,40	-	0,04	3,60	2	
45	SP34	54/1	209,60	207,60 208,40	207,09	207,50	-	0,41	6,40	2	
	BUDYNEK		209,60	208,60					8,00	2	
46	S11	53/2	209,50	207,50	207,01	207,40	-	0,39	3,80	2	
KAMIEŃSZCZYZNA UL. NADRZECZNA											
47	S12	130/4	208,70	206,70	206,51	206,60	-	0,09	3,70	2	
48	SP35	130/1	208,60	206,60 207,40	205,93	206,50	-	0,57	5,50	2	
	BUDYNEK		208,60	207,60					12,70	2	
49	SP36	129/5	208,20	206,20 207,05	205,47	206,08	-	0,61	5,60	2	
	BUDYNEK		208,20	207,20					7,10	2	
50	SP37	129,/4	207,70	205,70 206,80	205,28	205,60	-	0,32	5,60	2	
	SP37'		207,90	206,90					4,40	2	
51	SP38	129/4	207,70	205,70 206,40	205,14	205,60	-	0,46	6,80	2	
	BUDYNEK		207,70	206,7					13,60	2	
52	S13	49/5	206,20	204,20	200,92	204,10	-	3,18	5,70	2	Stójkę obetonować
53	SP40	49/3	207,40	205,00	201,22	204,90	-	3,13	8,50	2	Stójkę obetonować
54	S14	51/6	207,40	205,40	201,32	205,35	-	4,03	2,20	2	Stójkę obetonować
55	SP41	51/8	207,40	205,10	201,42	204,90	-	2,58	7,60	2	Stójkę obetonować
56	SP42	54/2	206,90	204,90 205,38	201,90	204,70	-	2,80	10,50	2	Stójkę obetonować, Właz typ ciężki
	BUDYNEK		206,70	205,70					16,00	2	
57	SP43	123	206,30	204,30 204,90	202,59	204,15	-	1,56	7,70	2	Stójkę obetonować
	BUDYNEK 2		206,30	205,30					16,70	2	
	BUDYNEK 2A		206,30	205,30					9,00	2	
KAMIEŃSZCZYNA UL. KRÓTKA											
58	SP45	100/26	211,00	209,00 209,80	208,15	208,80	-	0,65	6,50	2	
	BUDYNEK		211,00	210,00					7,00	2	
59	SP46	100/24	212,30	210,30	209,07	-	210,07	1,00	11,50	2	Stójkę obetonować
60	SP44	100/27	212,20	209,35	209,16	-	209,21	0,05	7,00	2	Właz typ ciężki
61	SP44A	100/18	212,24	209,29	209,20	-	209,25	0,05	7,00	5%o	Przyłącze wykonać z rury PCV 0,20 m, Właz typ ciężki
62	SP47	121/8	214,50	212,50 213,10	211,04	212,30	-	1,26	9,80	2	Stójkę obetonować, Właz typ ciężki
	SP47'		214,50	213,40					14,70	2	
	BUDYNEK		214,50	213,50					3,50	2	
63	SP48	121/10	214,70	212,70	211,22	-	212,50	1,28	8,00	2	Stójkę obetonować, Właz typ ciężki
64	SP49	101	214,70	212,70 213,50	211,24	212,50	-	1,26	7,10	2	Stójkę obetonować
	BUDYNEK		214,70	213,70					12,00	2	
KAMIEŃSZCZYNA UL. KRÓLEWSKA											
65	SP50	102/3	214,70	212,70 213,40	211,82	212,40	-	0,58	16,40	2	Przewiert rura ochronna
	BUDYNEK		214,70	213,70					12,30	2	
66	SP51	102/2	214,70	212,70	212,20	-	212,40	0,20	16,10	2	Przewiert rura ochronna, Właz typ ciężki
67	SP52	103/6	214,20	212,23	211,86	211,90	-	0,04	16,70	2	Przewiert rura ochronna
	SP52'		214,10	212,66					17,00	2	
	BUDYNEK 8		214,10	1)212,89					11,30	2	
	BUDYNEK 12		214,10	2)212,83					8,40	2	

68	SP53	140/12	214,40	212,40 212,80	212,20	-	212,30	0,10	6,50	2	
	BUDYNEK		214,00	213,00					9,40	2	
KAMIEŃSZCZYNA UL.LEŚNA											
69	SP54	140/17	215,10	213,10	212,00	212,90	-	0,90	6,60	2	Stójkę obetonować, Właz typ ciężki
70	SP55	141	215,50	213,00 214,14	212,36	212,85	-	0,49	7,50	2	Właz typ ciężki
	SP55'		215,50	214,50					18,00	2	
71	SP56	142/1	215,60	213,10	212,66	212,90	-	0,24	6,00	2	
72	S15	142/2	215,60	213,30	212,94	213,20	-	0,26	0,80	2	
73	SP57	143	215,60	213,60 214,20	213,16	213,50	-	0,34	6,40	2	
	SP57'		215,60	214,30					4,20	2	
74	SP58	144	215,50	213,50 213,70	213,35	213,40	-	0,15	7,00	2	
	SP58		215,40	214,30					26,70	2	
	BUDYNEK		215,40	214,40					3,10	2	
75	SP59	175/3	215,50	213,70 214,30	213,49	213,60	-	0,11	7,00	2	
	SP59'		215,50	214,50					8,30	2	
76	SP60	145	215,50	214,00 214,00	213,52	-	213,85	0,33	7,20	2	
	BUDYNEK		215,50	214,50					25,00	2	
KAMIEŃSZCZYNA UL.LIPOWA											
77	SP61	169/2	215,0	213,00 213,90	210,56	212,80	-	2,24	9,70	2	Stójkę obetonować
	BUDYNEK		215,00	214,00					2,20	2	
78	SP62	192/3	214,80	212,50	210,32	212,30	-	1,98	10,00	2	Stójkę obetonować, Właz typ ciężki
	SP62'		214,70	212,80					15,40	2	
	SP62"		214,10	213,10					13,20	2	
79	SP63	171/2	214,80	212,80 213,40	210,31	212,60	-	2,29	11,60	2	Stójkę obetonować, Właz typ ciężki
	SP63'		214,80	213,60					10,20	2	
	SP63"		214,70	213,70					6,30	2	
80	SP64	172/3	214,80	212,80	210,26	212,50	-	2,24	13,50	2	Stójkę obetonować
81	S16	172/4	214,60	212,60	209,01	212,50	-	3,49	6,50	2	Stójkę obetonować
82	SP65	193/4	214,50	212,50 213,30	209,02	212,30	-	3,28	9,70	2	Stójkę obetonować, Właz typ ciężki
	SP65'		214,50	213,40					5,50	2	
	SP65"		214,50	213,50					5,40	2	
83	SP66	196/2	214,80	212,80 213,30	209,89	-	212,60	2,71	9,20	2	Stójkę obetonować
	SP66'		214,60	213,50					10,20	2	
	BUDYNEK		214,60	213,60					2,30	2	
84	SP67	176/2	214,80	212,80 213,30	210,47	212,60	-	2,13	11,60	2	Stójkę obetonować
	SP67'		214,60	213,50					13,40	2	
	BUDYNEK		214,60	213,60					3,20	2	
85	SP68	177/2	215,10	213,10 213,50	211,07	212,80	-	1,73	11,50	2	Stójkę obetonować
	SP68'		215,00	213,80					16,00	2	
	SP68"		215,00	213,95					3,60	2	
	BUDYNEK		215,00	214,00					2,50	2	
86	SP69	178/2	215,40	213,40 213,80	211,46	213,20	-	1,74	11,70	2	Stójkę obetonować
	BUDYNEK		215,20	214,20					15,908	2	
87	S17	180/2	215,60	213,60	212,05	213,40	-	1,35	6,40	2	Stójkę obetonować
88	SP70	181/8	216,60	214,60 215,10	212,41	214,30	-	1,89	12,10	2	Stójkę obetonować
	SP70'		216,50	215,30					7,60	2	
	SP70"		216,50	215,40					5,70	2	
	BUDYNEK		216,50	215,50					4,20	2	

89	SP71	182/2	218,20	216,20 217,11	213,17	-	216,05	2,88	7,50	2	Stójkę obetonować
	BUDYNEK		218,20	217,20					1,50	2	
90	SP72	205/3	219,40	217,40	213,71	217,20	-	3,49	9,50	2	Stójkę obetonować, Właz typ ciężki
91	SP73	205/4	219,50	217,50 218,05	213,78	217,40	-	3,62	6,40	2	Stójkę obetonować, Właz typ ciężki
	SP73'		219,20	218,20					7,50	2	
92	SP74	184/4	219,40	217,40 217,70	213,80	-	217,20	3,40	11,50	2	Stójkę obetonować
	SP74'		219,10	217,90					8,00	2	
	BUDYNEK		219,10	218,10					6,50	2	
93	SP75	205/5	219,30	217,30 217,90	213,90	217,10	-	3,20	8,50	2	Stójkę obetonować, Właz typ ciężki
	BUDYNEK		219,20	218,20					12,10	2	
94	SP76	185/4	219,30	217,30 217,95	214,06	217,10	-	3,04	9,10	2	Stójkę obetonować
	BUDYNEK		219,10	218,10					7,50	2	
95	SP77	186/4	218,50	216,50 217,10	214,42	216,30	-	1,88	9,30	2	Stójkę obetonować
	SP77'		218,30	217,20					6,00	2	
	BUDYNEK		218,30	217,30					3,00	2	
96	SP78	214	218,20	216,20 217,10	214,70	216,10	-	1,40	6,10	2	Stójkę obetonować
	BUDYNEK		218,20	217,20					2,80	2	
97	SP79	213/3	218,15	216,15 216,70	214,99	216,50	-	1,51	11,20	2	Stójkę obetonować
	SP79'		218,00	217,00					11,40	2	
98	SP80	213/8	218,15	216,15 216,70	215,01	215,93	-	0,92	11,00	2	Stójkę obetonować
	BUDYNEK		218,00	217,00					14,50	2	
99	SP81	213/13	218,20	216,20 216,60	215,64	215,90	-	0,26	11,50	2	
	SP81'		218,10	217,00					16,60	2	
	BUDYNEK		218,10	217,10					5,70	2	
100	SP82	213/5	218,05	216,18 216,80	216,00	216,00	-	-	9,30	2	
	BUDYNEK		218,00	217,00					9,00	2	
101	SP83	213/7	217,80	216,40 216,55	216,25	-	216,25	-	7,50	2	
	SP83'		217,80	216,00					7,40	2	
102	SP84	216/7	219,00	217,00 217,40	216,70	216,27	-	0,43	11,50	2	Właz typ ciężki
	BUDYNEK		218,80	217,80					18,80	2	
103	SP85	217/2	219,10	216,87	216,60	216,65	-	0,05	11,40	2	
104	SP86	218/3	219,60	217,60 218,30	216,88	217,30	-	0,42	11,40	2	
	SP86'		219,50	218,50					10,70	2	
105	SP87	220/10	221,20	219,20 219,90	217,45	219,00	-	1,55	8,00	2	Stójkę obetonować
	SP87'		221,10	220,10					9,70	2	
106	SP88	220/5	221,25	219,25 219,80	217,48	219,00	-	1,52	13,40	2	Stójkę obetonować
	BUDYNEK		221,10	220,10					13,60	2	
107	SP89	221/5	221,70	219,70 220,30	217,83	219,50	-	1,67	11,50	2	Stójkę obetonować
	SP89		221,60	220,50					10,70	2	
	BUDYNEK		221,60	220,60					6,50	2	
108	SP90	221/8	221,90	219,90 220,60	217,92	219,60	-	1,68	11,30	2	Stójkę obetonować, Właz typ ciężki
	SP90		221,80	220,70					6,20	2	
	BUDYNEK		221,80	220,80					1,30	2	
109	SP91	222/1	221,90	219,90 220,70	218,08	219,70	-	1,62	9,10	2	Stójkę obetonować
	BUDYNEK		221,80	220,80					5,30	2	
110	SP92	223/5	221,40	219,40 219,60	218,91	219,10	-	0,20	12,60	2	
	SP92		221,20	219,90					15,70	2	
	SP92		221,20	220,10					8,40	2	

	BUDYNEK		221,20	220,20					3,80	2	
111	SP93	223/8	221,40	219,40 219,60	219,10	-	219,10	-	11,90	2	
	SP93'		221,20	220,00					21,50	2	
	SP93"		221,20	220,10					5,70	2	
	BUDYNEK		221,20	220,20					2,80	2	