

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1.	Obiekt: Przebudowa linii napowietrznej nn (dobudowa przewodu oświetleniowego nn) przy ul.Sosnowej w m-ci Zawady, gm. Popów.		
	Opis:		
1. 1.	Element:		
1. 1. 1.	KNNR 00-05-0903-0400	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych -hak wieszakowy z uchwytem - montaż haka do mocowania taśmą dla słupów wirowanych [5.000]	5.000
	Jm. szt.	Razem:	5.000
1. 1. 2.	KNNR 00-05-0905-0100	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 4x50 mm2 - Przewód izolowany samonośny 2x25mm2 AsXSn [0.161]	0.161
	Jm. km przewodu	Razem:	0.161
1. 1. 3.	KNR 05-10-0902-0200	Dodatek za montaż przewodów w przęsłach krzyżujących bez cięcia o przekroju do 70 mm2 - dodatek za skrzyżowanie z drogą [1.000]	1.000
	Jm. przew.	Razem:	1.000
1. 1. 4.	KNR 05-10-0904-0100	Montaż mostków rozłącznych (przekrój przewodów do 70 mm2) dla linii niskiego napięcia [2.000]	2.000
	Jm. szt.	Razem:	2.000
1. 1. 5.	KNNR 00-05-1002-0100	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie [4.000]	4.000
	Jm. szt.	Razem:	4.000
1. 1. 6.	KNNR 00-05-1004-0200	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku [4.000]	4.000
	Jm. szt.	Razem:	4.000
1. 1. 7.	KNNR 00-05-1003-0300	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m [4.000]	4.000
	Jm. kpl.	Razem:	4.000
1. 1. 8.	KNNR 00-05-0906-0200	Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych [4.000]	4.000
	Jm. szt.	Razem:	4.000
1. 1. 9.	KNNR 00-05-0906-0300	Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych [2.000]	2.000
	Jm. szt.	Razem:	2.000
1. 1.10.	KNNR 00-05-1304-0100	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) [2.000]	2.000
	Jm. szt.	Razem:	2.000