

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Nawierzchnie			
1.1		Nawierzchnia pod siłownię zewnętrzną			
1	KNR 2-31 d.1. 0101-01 1	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 210	m ² m ²	 210.000	
				RAZEM	210.000
2	KNR 2-31 d.1. 0105-01 1	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 210	m ² m ²	 210.000	
				RAZEM	210.000
3	KNR 2-31 d.1. 0105-02 1	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność = 7 210	m ² m ²	 210.000	
				RAZEM	210.000
4	KNR 2-31 d.1. 0114-05 1	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 210	m ² m ²	 210.000	
				RAZEM	210.000
5	KNR 2-31 d.1. 0114-02 1	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = -5 210	m ² m ²	 210.000	
				RAZEM	210.000
6	KNR 2-31 d.1. 0114-07 1	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 210	m ² m ²	 210.000	
				RAZEM	210.000
7	KNR 2-31 d.1. 0114-04 1	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = -3 210	m ² m ²	 210.000	
				RAZEM	210.000
8	KNR 2-31 d.1. 0407-02 1	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 12+11.8+4.4+4.6+21.9+6+4.8+2	m m	 67.500	
				RAZEM	67.500
1.2		Nawierzchnia trawiasta			
9	KNR 2-23 d.1. 0205-02 2	Przygotowanie mieszanek do budowy nawierzchni trawiastych z torfu, ziemi żyznej, pospółki wykonywane mechanicznie 3.6	m ³ m ³	 3.600	
				RAZEM	3.600
10	KNR 2-23 d.1. 0209-02 2	Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie walcem kolczatką 18	m ² m ²	 18.000	
				RAZEM	18.000
1.3		Nawierzchnia pod plac zabaw			
11	KNR 2-31 d.1. 0101-01 3	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 295	m ² m ²	 295.000	
				RAZEM	295.000
12	KNR 2-31 d.1. 0101-02 3	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 4 295	m ² m ²	 295.000	
				RAZEM	295.000
13	KNR 2-31 d.1. 0114-05 3	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15cm 295	m ² m ²	 295.000	
				RAZEM	295.000
2		Dostawa i montaż urządzeń			
2.1		Siłownia zewnętrzna			
14	d.2. kalk. własna 1	Dostawa i montaż ławki prostej i drabinki (urządzenia na wspólnej konstrukcji mocowane do pylonu)	kpl		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
15	d.2. kalk. własna	Dostawa i montaż prasy nożnej i wioślarka (urządzenia na wspólnej konstrukcji mocowane do pylonu)	kpl		
	1	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
16	d.2. kalk. własna	Dostawa i montaż rowerka i narciarza (urządzenia na wspólnej konstrukcji mocowane do pylonu)	kpl		
	1	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
17	d.2. kalk. własna	Dostawa i montaż wyciągu i krzesła (urządzenia na wspólnej konstrukcji mocowane do pylonu)	kpl		
	1	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2.2		Dostawa i montaż urządzeń			
18	d.2. kalk. własna	Forteca ze zjeżdżalnią	kpl		
	2	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
19	d.2. kalk. własna	Bujak konik	kpl		
	2	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
20	d.2. kalk. własna	Ławka ze sprężynami	kpl		
	2	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
21	d.2. kalk. własna	Pisakownica czworokątna betonowa z siedziskami	kpl		
	2	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
22	d.2. kalk. własna	Zestaw 6 elementowy + pajęczyna pozioma	kpl		
	2	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
23	d.2. kalk. własna	Trap z siatką mini	kpl		
	2	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
24	d.2. kalk. własna	Huśtawka "bocianie gniazdo"	kpl		
	2	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
25	d.2. kalk. własna	Huśtawka podwójna	kpl		
	2	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
26	d.2. kalk. własna	Piłkarzyki	kpl		
	2	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
27	d.2. kalk. własna	Stół go gry w szachy i chińczyka	kpl		
	2	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2.3		Urządzenia małej architektury - dostawa i montaż			
28	d.2. kalk. własna	Stojak rowerowy	kpl		
	3	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
29	kalk. własna	Ławki z oparciem	kpl		
d.2.					
3		4	kpl	4.000	
				RAZEM	4.000
30	kalk. własna	Kosz na śmieci	kpl		
d.2.					
3		2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
31	kalk. własna	Tablica informacyjna	kpl		
d.2.					
3		2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
3		Ogrodzenie placu zabaw			
32	KNR 2-01	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m ² i głębokości do 0.7 m	dół.		
d.3	0312-06	(kat.gr.III)	dół.	30.000	
		30		RAZEM	30.000
33	KNR 2-02	Ogrodzenie z panelowe, zgrzewane o wys. 1,2 m w ramach na słupkach	m		
d.3	1802-02	stalowych systemowych o rozstawie 2,5 m obsadzonych w gniazdach co-	m	65.000	
	analogia	kołow		RAZEM	65.000
		65			
4		Nasadzenia			
34	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim	szt.		
d.4	0303-09	w gruncie kat. IV z zaprawą do połowy głębokości dołów; średnica/głębokość : 0.7 m -Grab pospolity fistigata	szt.	3.000	
		3		RAZEM	3.000