

łazienka NN

A: 7,19 m²

H do stropu-3,46m

H do sufitu podw. 2,8m


sufit podwieszany monolityczny GK

PODŁOGI

płytki ceramiczne 30 x 30cm, klasa ścieralności PEI 4, antypoślizgowość R10

ŚCIANY - pełna wysokość (2,80m)

płytki ceramiczne w połysku



Szafki ubraniowe z wysokociśnieniowych płyt laminowanych typu HPL. Stelaż podstawy wykonany z profili zamkniętych o przekroju czworokątnym. Stopki podstaw wyposażone w regulatory wysokości. Siedzisko odrębne z listew wykonanych z płyt laminowanych typu HPL. Szafy w zestawach po 3 szafki.

Wymiary zestawu 3 szafek:
szer. 91cm, gł. 50cm, gł siedziska 50cm

Wyposażenie:
drażek na wieszaki, półka nad drążkiem.
zamek na klucz z systemem Master Key
(jednym kluczem można otworzyć określoną liczbę zamków)



projekt

Inwestycja:	Projekt wykonawczy hali sportowej wraz z łącznikiem podziemnym, przewidzianej do realizacji na fragmencie działki nr ew. 38 obręb geodezyjny Popów, w gminie Popów.		
Adres inwestycji:	ul. Jana Długosza 7, 42-110 Popów dz. nr ewid. 38		
Inwestor:	Gmina Popów Zawady, ul. Częstochowska 6, 42-110 Popów		
Branża:	ARCHITEKTONICZNA		
Nazwa rysunku:	SZATNIA I ŁAZIENKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		Skala: 1:50
Projektował:	mgr inż. arch. Małgorzata Gołąbek nr upr.: UAN-VIII-7342/154/92 upr. bud. do proj. bez ograniczeń w spec. architektonicznej	Podpis:	Data: 04.2021
Opracował:	mgr inż. arch. Klaudiusz Frodel	Podpis:	Nr rys.: A-24