

PRZEDMIAR ROBÓT (uproszczony - szacunkowy)

sporządzony na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego

nazwa zadania: **"Rozbudowa ulic Turystycznej i Sosnowej w miejscowości Zawady w gminie Popów"**

adres inwestycji: ul. Turystyczna i ul. Sosnowa, Zawady, gmina Popów

zamawiający: Gmina Popów, Zawady, ul. Częstochowska 6, 42-110 Popów

rodzaj inwestycji: **System "Projektuj i Buduj"**

l.p.	Zakres prac	j.m.	ilość
1	Roboty przygotowawcze - tyczenie trasy	km	0,5
2	Usunięcie kolidującej zieleni	szt.	60
3	Roboty rozbiórkowe		
3_1	Nawierzchnia z żużla wielkopieczowego	m ²	1500
3_2	Istniejąca nawierzchnia z granitu	mb	50
3_3	Istniejące ogrodzenia	szt.	70
4	Roboty ziemne		
4_1	Usunięcie humusu	m ³	2000
4_2	Roboty ziemne	m ³	2190
4_3	Nasypy	m ³	720
5	Regulacja pionowa studzienek	szt.	24
6	Wykonanie jezdni z kostki betonowej z podbudową	m ²	2900
7	Wykonanie chodników z kostki betonowej z podbudową	m ²	490
8	Wykonanie zjazdów z kostki betonowej z podbudową	m ²	110
9	Wykonanie poboczy z kostki betonowej z podbudową	m ²	400
10	Galanteria drogowa		
10_1	Ustawienie krawężników na ławie betonowej	mb	1100
10_2	Ustawienie obrzeży na ławie betonowej	mb	675
11	Roboty kanalizacyjne		
11_1	Rurociąg z rur PP lub PVC średnicy 500mm	mb	240
11_2	Rurociąg z rur PP lub PVC średnicy 300mm	mb	200
11_3	Studnie rewizyjne żelbetowe średnicy 1200mm	szt.	11
11_4	Wpusty deszczowe betonowe średnicy 500mm	szt.	14
11_5	Przykanaliki z rur PP lub PVC średnicy 200mm	mb	40
11_6	Separator oraz wylot do rzeki	szt.	1
12	Oświetlenie drogowe		
12_1	Wbudowanie lamp oświetlenia ulicznego	szt.	3
12_2	Montaż opraw oświetleniowych	szt.	5
12_3	Ułożenie kabla oświetleniowego	mb	129
13	Kanał technologiczny		
13_1	Budowa kanału tech. Ktu z rury średnicy 110mm	mb	286
13_2	Studnie kanału tech. Sko-1g	szt.	9
14	Zabezpieczenie sieci podziemnych i przebudowy		
14_1	Rury osłonowe dwudzielne	mb	125
14_2	Przebudowa kanału teletechnicznego	mb	100
15	Roboty wykończeniowe		
15_1	Oznakowanie pionowe	szt.	15
15_2	Regulacja i wzmocnienie skarp geosiatką	m ²	50
15_3	Wykonanie zieleńcy	m ²	400
15_4	Przestawienie bram	szt.	2
15_5	Przestawienie ogrodzeń	mb	70
16	Wykonanie projektu budowlanego	szt.	1