

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45233290-8 Instalowanie znaków drogowych

NAZWA INWESTYCJI : ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ POMNIKA POWSTAŃCA STYCZNIOWEGO W MIEJSCOWOŚCI WAŚSOSZ GÓRNY

ADRES INWESTYCJI : Wąsosz, gmina Popów, powiat kłobucki, woj. Śląskie

INWESTOR : Gmina Popów

ADRES INWESTORA : ul. Częstochowska 6, Zawady, 42-110 Popów

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : KONRAD GALANT (DROGOWA)

DATA OPRACOWANIA : 7.09.2022r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
7.09.2022r.

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	4510000-8		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1	45111300-1		Rozbiórka elementów betonowych			
1	KNR 2-31 d.1. 0807-01 1	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 234	m ² m ²	 234.00	
					RAZEM	234.00
2	KNR 2-31 d.1. 0813-01 1	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej 4	m m	 4.00	
					RAZEM	4.00
3	KNR 2-31 d.1. 0814-02 1	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej 102	m m	 102.00	
					RAZEM	102.00
4	KNR 4-01 d.1. 0108-11 1	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczy- mi na odległość do 1 km 21	m ³ m ³	 21.00	
					RAZEM	21.00
5	KNR 4-01 d.1. 0108-12 1	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczy- mi - za każdy następny 1 km Krotność = 5 21	m ³ m ³	 21.00	
					RAZEM	21.00
6	KALKULA- d.1. CJA WŁAS- 1 NA	D-01.02.04	Składowanie i utylizacja gruzu betonowego 21	m ³ m ³	 21.00	
					RAZEM	21.00
2	45111200-0		ROBOTY ZIEMNE			
2.1			Wykopy			
7	KNR 2-01 d.2. 0221-01 1	D-02.00.01 D-02.01.01	Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. I-II 10	m ³ m ³	 10.00	
					RAZEM	10.00
8	KNR 2-01 d.2. 0213-01 1	D-02.00.01 D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.25 m3 w zie- mi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urob- ku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km 10	m ³ m ³	 10.00	
					RAZEM	10.00
3	45233000-9		PODBUDOWY			
3.1	45233000-9		Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie			
9	KNR 2-31 d.3. 0114-05 1	D-04.04.00 D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po za- gęszczeniu 15 cm 254	m ² m ²	 254.00	
					RAZEM	254.00
4	45233000-9		ELEMENTY BETONOWE			
4.1	45233000-9		Dojścia i schody z kostki betonowej			
10	KNR 2-31 d.4. 0511-03 1	D-05.03.23 D-08.02.02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej ozdobnej typu "RIO", o wy- miarach 25cm x 25cm, o powierzchni płukanej w odcieniu granitu, o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 254	m ² m ²	 254.00	
					RAZEM	254.00
4.2	45233000-9		Obrzeża betonowe chodnikowe			
11	KNR 2-31 d.4. 0402-04 2	D-08.01.01	Ława pod obrzeża betonowa z oporem; analogia do: Ława pod kra- wężniki betonowa z oporem 15	m ³ m ³	 15.00	
					RAZEM	15.00
12	KNR 2-31 d.4. 0403-04 2	D-08.03.01	Stopnie schodowe z gotowych elementów betonowych o wymiarach 100cm x 40cm, gr. 15cm; analogia do: Krawężniki betonowe wystają- ce o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 100	m m	 100.00	
					RAZEM	100.00
13	KNR 2-31 d.4. 0407-03 2	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 52	m m	 52.00	
					RAZEM	52.00

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.4. 2	KNR 2-31 0407-03	D-08.03.01	Ułożenie palisady betonowej szarej o wysokości do 80cm; analogia do: Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
			10	m	10.00	
					RAZEM	10.00
5	45233220-7		ZIELEŃ DROGOWA			
5.1	45233220-7		Trawniki			
15 d.5. 1	KNR 2-01 0510-01	D-09.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm	m ²		
			200	m ²	200.00	
					RAZEM	200.00